

Kantor Pusat, Vasaka Building 5th Floor, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Cawang, DKI Jakarta 13340 I t. +62 21 22892999, 29838020 f.+62 21 29838025
email : info@waskitaprecast.co.id I www.waskitaprecast.co.id

No : 11/PEN/WBP/SALES3/2024

Surabaya, 29 Februari 2024

Kepada Yth.
PT. Waskita Karya (Persero) Tbk
Infrastruktur II Division
Di Tempat
UP. Bapak Hamim

Perihal : **Penawaran Harga Beton Readymix**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permintaan penawaran harga material Beton Readymix untuk **Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 3**, kami PT Waskita Beton Precast Tbk berikut mengajukan penawaran harga dengan rincian sebagai berikut :

No	Produk	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
A.	Beton Readymix				
1	Beton Kelas P Slump Max 5 NFA	M3	39.000	950.000	37.050.000.000
2	Beton Kelas B1 Slump 10±2 NFA	M3	4.750	870.000	4.132.500.000
3	Beton Kelas C Slump 10±2 NFA	M3	11.500	790.000	9.085.000.000
4	Beton Kelas E Slump 10±2 NFA	M3	8.500	750.000	6.375.000.000
Jumlah					56.642.500.000
PPN 11%					6.230.675.000
Total + PPN 11%					62.873.175.000

Kondisi Harga :

1. Semen Tipe – 1.
2. Harga total sudah termasuk PPN 11%.
3. Harga dalam penawaran ini **berlaku 30 hari** dari tanggal penawaran ini.
4. Harga di atas adalah untuk pemesanan dengan volume dan spesifikasi seperti tercantum pada tabel penawaran, sehingga apabila volume dan spesifikasi tidak sesuai dengan penawaran tersebut, maka harga akan kami tinjau kembali.
5. Harga akan disesuaikan apabila ada kebijakan pemerintah dalam bidang moneter, kenaikan BBM, material terkait upah maupun angkutan. Produksi dapat dimulai setelah konfirmasi pesanan ditandatangani.
6. Setiap Kenaikan Slump 2 cm dikenakan biaya tambahan Rp. 30.000,-/m³.
7. Pengiriman Kurang dari 4 m³ dikenakan biaya tambahan Rp 300.000/Rit untuk biaya Mobilitas.
8. Biaya test benda uji diluar laboratorium Plant Waskita menjadi Tanggung Jawab pemberi pekerjaan.
9. Penuangan beton readymix dalam truck mixer waktunya lebih dari 4 jam, pihak penjualan tidak bertanggung jawab terhadap mutu beton tersebut.
10. Penambahan Air dilapangan tidak perbolehkan tanpa sepengetahuan QC dari PT. Waskita Beton Precast.
11. Tidak termasuk pekerjaan Bekisting, Penghamparan, Curring dan Alat Concrete Pump.
12. Tidak termasuk waste material beton.
13. Cara Pembayaran :
 - a. Uang Muka 30% setelah SPPM ditandatangani.
 - b. Pembayaran Reguler 30 hari.
 - c. Pembayaran berdasarkan progress 2 mingguan prestasi produksi berdasarkan docket terkirim.

Demikian kami disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Sales Area Manager - 3
PT Waskita Beton Precast Tbk



Heru Purnomo